



MEIERIGÅRDEN

Romskjema Meierigården trinn 2

pr. 02.06.21

GENERELT

Kjøkken:	Kjøkken fra eks. Sigdal el. tilsvarende, se egne kjøkkentegninger. Hviteware er ikke inkludert.
Garderobe:	Det er inntegnet plass til garderobeskap. Garderobe og innredning leveres som tilvalg.
Baderomsmøbler:	Baderomsmøbler fra Bademiljø Line 3.0 med speil og vask i helstøpt plate. Se eget vedlegg.
Vinduer:	Trevindu med utvendig aluminiumsbekledning. Leveres ferdigbehandlet fra fabrikk, energiglass.
Dører utvendig:	Balkong dører som lukke- og skyvedør, med utvendig aluminiums bekledning ferdig behandlet fra fabrikk.
Innvendige dører:	Hvite slette dører. Karm m/ dempelist og listverk ferdigbehandlet fra fabrikk. Hvitmalte dørlister, flikk av spikerhull. Flat terskel med spalte under dørbblad.
Innvendige vegger:	Vegger i stål/ tre med gips. Stries og males.
Himlinger:	Leilighetskille i betong. Underkles med gips i enkelte rom som sparkles og males.
Dekker:	Leilighetskille i betong.
Parkett/ Listverk:	Parkett Eik Prosjekt 3-stav hvit matt lakk. Golvlister leveres i samme utførelse som parkett. Listverk monteres ferdigbehandlet.
Elektro:	Egen elektrotegning ved kundebehandling. NEK 400 brannvarsling iht. krav. Det vil bli montert stikkontakter eller takpunkt for tilkobling av lys. Generelt ett lyspunkt i hvert rom. I stue vil det bli montert 2 punkt. Lamper leveres kun der dette er beskrevet konkret til hvert enkelt rom. Jordfeilbryter på alle kurser.
Sanitær:	Sprinkleranlegg. Inspeksjonsluker til tekniske installasjoner, 300 x 300 mm monteres i vegger der dette er krav iht. gjeldende regelverk. Termostat for gulvvarme skal plasseres ved lysbryter. Slukkeutstyr iht. forskrifter.
Ventilasjon:	Balansert ventilasjon for leiligheten med avtrekk fra toalett, boder og kjøkken. Friskluft til oppholdsrom som stue og soverom. Desentralisert anlegg som ventilasjonsaggregat i hver leilighet.. Det legges opp til en enkel styringsmulighet, der den enkelte leilighetseier for eksempel kan prioritere luft til soverom / stue med enkelt betjeningstablå. Inspeksjonsluker/dører til tekniske installasjoner monteres i der dette er krav iht. gjeldende regelverk.
El-bil lading	Det vil bli tilrettelagt for lading av el-bil i underetasje. For å få tilgang til lading må hver kunde gjøre tilvalg i henhold til prisliste som Elektriker.
El-sykkellading	Det vil ikke bli lagt spesielt til rette for lading av el-sykkel. Dette må i tilfelle hver kunde gjøre tilvalg på i henhold til prisliste.
Annet:	Det skal lages egen teknisk tegning pr. leilighet som viser plassering av alle synlige installasjoner slik at disse blir plassert «ryddig» både i tak og på vegger.

ROM, UTV.	GOLV	VEGG	HIMLING	ELEKTRO	SANITÆR	VENTILASJON	ANNET
Parkeringsanlegg	Selvdrenerende asfalt	Sprøytemalt betong, heldekkende hvit.	Sprøytemalt betong, heldekkende hvit.	Plass for el-tavle, telematikk Portåpner Takbelysning på bevegelsesdektektor.	Slukkeutstyr iht. forskrifter. I bøttekott : Varmt/ kaldt vann / utslagsvask	Ventileres iht. krav.	Oppmerking av park-plasser. Garasjeport med portåpner.
Boder i parkeringsanlegg	Betonggulv, støvbundet	Sprøytemalt betong, heldekkende hvit. Trevegger som kles på en side med OSB/ trepanel opptil ca 2,1 m høyde. 2 rekker med 23x48 lekter.	Sprøytemalt betong, 2 strøk hvit.	Det leveres fellesbelysning for boder, en lysarmatur over hver bod. Stikkontakt i bod tilbys som tilvalg for kunde (da på egen måler).	Slukkeutstyr iht. forskrifter.	Ventileres iht. krav.	Låsbar dør (systemlås). Strøm til bod på felles måler, sameiet fakturerer som felles NB! Denne boden leveres som sportsbod, for oppbevaring av utstyr som må tåle fuktighet.
Felles entrè/ trapperom / sluser / trapper	Fliser og sokkel-fliser	Sparklet og malt.	Systemhimling Lydabsorbent himling Sparklet og malt.	Lysarmaturer levers iht. Lyskulturs krav. Stikkontakter for rengjøring i hver etasje. Utvendig ringeknapp v/ inngangsdør til leiligheter.	Slukkeutstyr iht. forskrifter.	Ventileres iht. krav.	Postkasser Rekkverk / håndløpere i pulverlakkert stål.

ROM, INNV.	GOLV	VEGG	HIMLING	ELEKTRO	SANITÆR	VENTILASJON	ANNET
Gang	Parkett Eik Prosjekt 3-stav hvit matt lakk	Sparklet, glassfiberstrie slett og maling.	Sparklet og malt gipshimling	Svarapparat for porttelefon.		Ventilasjonsaggregat montert på vegg	
Stue/kjøkken/ tv-stue	Parkett Eik Prosjekt 3-stav hvit matt lakk	Sparklet, glassfiberstrie slett og akrylmaling.	Sparklet og malt betonghimling	Kjøkken/stue Generelt stikkontakter etter gjeldende normer.	Opplegg for oppvaskmaskin. Ettgreps svingbart benkebatteri med avstenging for oppvaskmaskin.	Kjøkkenventilator	Se egen kjøkken tegning. Hvitevarer leveres ikke
Bad	300x600 fliser med gulv varme. Valgfrie farger mellom grå, beige, mørk grå	300x600 fliser med gulv varme. Valgfrie farger mellom grå, beige, mørk grå	Sparklet og malt gipshimling Innfelte spotlights	Stikkontakt med to uttak. 2 punkt for lys ved siden av speil, med bryter. Stikkontakt for barbermaskin.	Vegghengt toaletttramme Speil over vask Dusjhjørne med dør i glass og tilhørende armatur. Sluk for dusj		Baderomsmøbel med vask i helstøpt plate. Vaskemaskin og tørketrommel leveres ikke.
Gjeste WC (i enkelte leiligheter)	Parkett Eik Prosjekt 3-stav hvit matt lakk	Sparklet, glassfiberstrie slett og akrylmaling.	Sparklet og malt gipshimling		Vegghengt toalett. Speil over vask. Vaskeservant		
Soverom	Parkett Eik Prosjekt 3-stav hvit matt lakk	Sparklet, glassfiberstrie slett og akrylmaling.	Sparklet og malt gipshimling	Generelt stikkontakter etter gjeldende normer.			Garderobeskap og innredning leveres som tilvalg.
Balkonger/ takterrasser/ terrasser	Terrassebord Royal impregneret 28x120 mm	Som fasader	Underkledning av tre kledning	Veggbelysning og dobbel stikkontakt.			

GENERELLE OPPLYSNINGER:

- Regelverk: Leveransen er i henhold til TEK17.
- Regulering: Prosjektet er planlagt iht. gjeldene reguleringsplan
I tillegg til ovennevnte reguleringsplan vises det til offentlige dokumenter og reguleringsplaner for naboeiendommene som viser tilgjengelig informasjon om hva som er planlagt for disse. Det er kjøpers plikt å sette seg inn i disse planene og hvordan de påvirker de aktuelle leilighetene i prosjektet.
- Utførelse: Alle arbeider / leveranser skal være iht. NS 3420 normal utførelse.
- Toleranser: Alle arbeider / leveranser skal tilfredssette NS 3420-1:2014, Tabell 1 – Normalkrav til toleranser for overflater i og på bruksklare bygninger.
- Tegninger: Utstyr og innredninger som er stiplet leveres ikke.
- Betong: Kun overflater som er spesifikt nevnt leveres behandlet.
- Himlingshøyder: I entre/hall, gang, soverom, omkleddingsrom, bod, bad og wc min.ca 2,4 meter. Takhøyde ca 2,6 meter i stue / kjøkken som standard.
- Ringeanlegg: Ringeanlegg ved hovedatkomst på bakkeplan, med betjeningsforbindelse til hver leilighet. (Systemet er tilrettelagt for tilvalg med fargeskjerm.)
- Oppvarming: Boligene blir oppvarmet gjennom fjernvarme fra Kvia-marka. Varmen distribueres via viftekonvektor montert i stue og kjøkken. I trappeoppgang monteres radiator i garasjeplan. Vannbåren gulvvarme i bad. Det er egen energimåler for oppvarming og vannmåler for varmt forbruksvann til hver leilighet.
- Varmtvann: Fellesanlegg. Måler i hver leilighet.
- Ventilasjonsanlegg: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i leiligheten.
- TV/Tele/Bredbånd: Tilknytningsavgift og abonnementsavgift må kjøper selv betale via fellesutgifter til sameie. Utbygger inngår en avtale med leverandør på vegne av sameiet.
- Listverk og foringer: Til dører og vinduer leveres ferdig malt hvitt fra fabrikk, hvor spikerhull blir kittet. Overgang mellom vegg og tak fuges. Det brukes ikke taklister. NB! Fugemasse som brukes er ikke overmalbar og kan ha litt fargenyanser i forhold til vegg-/takmaling. Noe gulning kan forekomme over tid. Gulvlister leveres i eik, tilpasset parkett.
- Vinduer: Trevinduer med aluminiums belegget utvendig. Hvitmalte karm, foringer og listverk innvendig, spikerhull kittes. Lukkevindu skal leveres til alle soverom.
- Vindusvask: Lukkevinduer som kan rengjøres innenfra brukes der det ikke er adkomst for vindusvask fra balkong.
- Ytterdører: Fra leilighet til gang leveres ferdig malt dør med listverk, og foringer i standard NCS-farge, fra fabrikk, spikerhull kittes. Dører i fellesanlegg skal være i stål i p-kjeller og aluminium som hovedinngangsdør på bakkeplan i pulverlakkert standard RAL-farge, med dørautomatikk.
- Innvendige dører: Leveres hvit med hvitmalt karm/listverk. Alle dører skal leveres med dempelist, beslag i børstet stål.
- El. anlegg: Anlegget leveres iht. NEK 400.
- Tørketrommel: Kun kondensstrommel kan brukes.
- Fasader: I henhold til fasadetegninger.
- Fasadebelysning: Det leveres 1 stk standard utvendig belysning på balkong/ terrasser pr. leilighet.

Fasadevedlikehold- /

rengjøring: Vindusvask se beskrivelse ovenfor. Øvrig vedlikehold må utføres med stillas eller mobilkran der det ikke er tilgang fra balkong eller svalgang.

Utvendige vannuttak: Det leveres vannuttak for vedlikehold av utearealer og hageanlegg, og på takterasser. Det leveres ikke vannuttak for vasking av biler og det leveres ikke vannuttak i garasjeanlegg.

Heis: Båreheis. Belegg på golv tilsv. fellesarealer.

Søppelhåndtering: Iht. krav i reguleringsplan.

Utendørsanlegg / lek: Utføres iht. utendørsplan.

Parkeringsanlegg: Bredde iht. tegninger pr. plass. Det må påregnes vannansamling på golv, som følge av regn og snø som dras inn av biler.

Postkasser: Plasseres sentralt i inngangspartier. Nøkkel som til leilighet.

Nøkler: 3 stk. nøkler til hver leilighet, som passer til fellesarealer, inngangsdør til leilighet, postkasse og bod.

Skilting: Det skal leveres skilt på alle bygg med adresse over hovedinngang, H-nr.-merking av parkeringsplass for bil og sykkel.

På hoveddør og postkasser skal det leveres en lik skiltholder der H-nr.-merking plasseres sammen med navn på kjøpere. Etasjemerking utenfor heis leveres og dører til fellesrom / tekniske rom skal merkes. Alle skilt skal ha en enhetlig utforming.

I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker i tapet, maling med mer, ved skjøter og sammenføyninger, pga. setninger og uttørring av materialer.

Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og i overganger mellom tak/vegg og i hjørner ikke kan kreves utbedret.

Leiligheten blir rengjort før overlevering, men kjøper må allikevel rengjøre leiligheten ved innflytting.

Det vil bli mulighet for mindre endringer / tilvalg på kjøkken, bad, garderobe, farger på innvendige vegger, parkett m / fotlist, fliser, elektro og sanitær. Utbyggers entreprenør innkaller hver enkelt kjøper til en gjennomgang av leiligheten. Endringer som blir bestilt vil medføre tilleggskostnader som må betales til de aktuelle prosjekterende og utførende.

Etter denne gjennomgangen vil det ikke være anledning å gjøre endringer.

Det vil ikke bli mulighet for egeninnsats i leiligheten, verken eget arbeid eller bruk av egne leverandører / håndverkere.

Dersom vaskemaskinen ønskes plassert i andre rom enn bad/ vask, er dette en tilvalgs mulighet som også, om det velges, må omfatte oppgradering og tilleggskostnader av rommet til våtrom.

Mindre endringer som følge av avklaringer i detaljprosjekteringen kan bli nødvendig. Dette gjelder også inne i leilighetene. Dette gjelder spesielt behov for inn-kassing av tekniske installasjoner i form av utføring av vegger og sjakter, samt nedforedede himlinger i deler av leiligheten. Som følge av dette kan det forekomme mindre arealavvik fra de oppgitte arealer.